

INSTALLASJONSBETINGELSER ELBILLADER

Zaptec – Amina - Easee

Pakken du kjøper inneholder en standard installasjon, som dekker de fleste behov. Vi kontakter deg for å avtale installasjonstidspunkt og ønsker å få tilsendt bilde av sikringsskap, evt. føringsvei for kabel samt stille noen andre spørsmål.

NB: graving for fremføring av kabel til ladeboks er ikke inkludert i pakken. Ladekabel er ikke med i pakken.

Inkludert i standardinstallasjon:

- Automatsikring opptil 32A-1 fase. *Alternativ fremtidsrettet løsning. Hvis man senere vil bytte lader, kan vi legge opp til 3 fase som kan kobles til ved fremtidig behov**
- Inntil 10 meter kabel fra ladepunkt til sikringsskap
- Inntil 2 gjennomboringer i trevegg/gips
- Inntil 4 timer arbeid på plassen
- Montering og tilkobling av ladeboksen
- Lagerført fargevalg
- Inntil 25 km kjøring fra firma til oppmøtested
- Søknad til netteier
- Samsvarserklæring på installasjonen

Installasjon av jordfeilvern type B er ikke nødvendig ettersom dette er integrert i ladeboks.

Dersom du ikke ønsker 32A-1 fase installasjon, men heller en mindre installasjon, (f.eks 16 eller 25A) kan dette avtales. Prisen er den samme for alle installasjonsalternativer i 1 fase.

TILLEGG UTOVER STANDARDINSTALLASJON

Tjenester som ikke dekkes av standardinstallasjonen legges til på fakturaen. Følgende priser gjelder pr. 01.03.2023

Tjeneste:

- Gjennom boring i trevegg/gips
- Gjennom boring i annen vegg (inntil 40 cm tykkelse)
- Arbeider på plassen
- Kjøring pr km
- Overspenningsvern (påbudt om ikke installert tidligere)
- Annet fargevalg enn lagerført farge
- Opphengskrok ladekabel, ("Chill")
- Ladekabel type 2 (32A, 3-fase)
- Ladekabel type 2 (32A, 3-fase)
- Oppgradering av sikringsskap
- * *Opplegg til 3 fase, som enkelt tilkobles ved fremtidig behov*

Enhet

Pr. vegg

Pr. vegg

Pr. time

Pr. km

Pr. vern

Pr. lader

Pr. krok

4,5 meter

7,5 meter

På forespørsel

Pr. ladepunkt

Pris

Kr 200,-

Kr 250,-

Kr 1000,-

Kr 12,-

Kr 2084,-

Fra kr. 250,-

Kr. 445,-

Kr. 1950,-

Kr. 2375,-

Kr 500,-

Kabel:

- TFXP 3G4 (16-20A 1-fase)

Pr. meter ferdig lagt

Kr 100,-

- TFXP 3G6 (32A, 1-fase)

Pr. meter ferdig lagt

Kr 150,-

- TFXP 4G6 (32A, 3-fase, 230V IT nett)

Pr. meter ferdig lagt

Kr 200,-

- TFXP 5G6 (32A, 3-fase, 400V TN nett)

Pr. meter ferdig lagt

Kr 250,-

Alle priser er i NOK og inkluderer mva.